

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

г.Тайшет. Ул.Осипенко дом 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капремонт системы водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость строительных работ _____ 207,862 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 37,531 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 336,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр65-07-02	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>16 435,86 = 16 014,70 + 10,41 x 0,87 + 329,68 x 1,25</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (36337,75 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (37531,24 руб.) СП, (22518,74 руб.): 60% от ФОТ (37531,24 руб.)	1,2	87074,65 25607,32	643,1 456,05	104489,58	30728,78	771,71 547,25	233,5	280,2
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						104489,58	30728,78	771,71 547,25		280,2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						110789,68	36874,54	926,05 656,70		336,24
Накладные расходы						36337,75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						22518,74				
Итоги по смете:										
	Итого Поз. 1					104489,58	30728,78	771,71 547,25		280,2
	Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%"					110789,68	36874,54	926,05 656,70		336,24
	Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 37 531,24)					36337,75				
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37 531,24)					22518,74				
	Итого с накладными и см. прибылью					169646,17				336,24
	В том числе:									
	Материалы					72989,09				
	Машины и механизмы					926,05				
	ФОТ					37531,24				
	Накладные расходы					36337,75				
	Сметная прибыль					22518,74				
	Временные 1,8%					3053,63				
	Итого					172699,8				
	Непредвиденные затраты 2%					3454				
	Итого с непредвиденными					176153,8				
	НДС 18%					31707,68				
	ВСЕГО по смете					207861,48				336,24

Составил: _____ З.И. Кононова

Проверил: _____ М.В. Пашкова