

" ____ " ____ 200_ г.

" ____ " ____ 200_ г.

г. Тайшет. м-н им. Пахотищева дом 1а.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт системы водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 204,793 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 42,609 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 361,64 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (6603,6 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (9493,39 руб.)</i> <i>СП. (4746,7 руб.): 50% от ФОТ (9493,39 руб.)</i>	1	7909,97 7877,61	32,36 33,55	7909,97	7877,61	32,36 33,55	85,3	85,3
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (9965,91 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (9203,15 руб.)</i> <i>СП. (6492,82 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (9203,15 руб.)</i>	1	29313,85 7657,35	213,71 11,94	29313,85	7657,35	213,71 11,94	70,84	70,84
3	ТЕРр65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (3190,61 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (4586,85 руб.)</i> <i>СП. (2293,43 руб.): 50% от ФОТ (4586,85 руб.)</i>	0,6	6369,99 6353,80	16,18 16,82	3821,99	3812,28	9,71 10,09	68,8	41,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Бранд-СМЕТА ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) $2\ 388,27 = 2\ 387,97 + 10,41 \times 0,029$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (6229,22 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (5752,46 руб.) СП, (4058,36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (5752,46 руб.)	0,6	15264,48 7985,46	100,37 4,05	9158,69	4791,28	60,22 2,43	73,876	44,33
5	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) $493,49 = 494,17 - 136,47 \times 0,01 + 136,47 \times 0,005$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (14928,17 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (13573,53 руб.) СП, (10268,38 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (13573,53 руб.)	10,8	3403,09 546,82	2469,92 500,52	36753,35	5905,62	26675,11 5405,66	5,52	59,62
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						86957,85	30044,14	26991,11 5463,67		301,37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						98364,9	36052,97	32389,33 6556,40		361,64
Накладные расходы						40917,5				
Сметная прибыль						27859,68				
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						30912,68				151,9
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						67763,36				138,2
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						68466,04				71,54
Итого						167142,08				361,64
В том числе:										
Материалы						29922,6				
Машины и механизмы						32389,33				
ФОТ						42609,37				
Накладные расходы						40917,5				
Сметная прибыль						27859,68				
Временные 1,8%						3008,56				
Итого						170150,64				
Непредвиденные затраты 2%						3403,01				
Итого с непредвиденными						173553,65				
НДС 18%						31239,66				
ВСЕГО по смете						204793,31				361,64

Составил _____ З.И. Кононова

Проверил _____ М.В. Пашкова