

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Приложение №4 к муниципальному контракту  
г. Тайшет. ул. Бурлова дом 3  
(наименование стройки)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Капремонт системы водоотведения.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 324,362 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 65,029 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 529,67 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>										
1	<b>ТЕРр65-02-02</b>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (7924,32 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (11392,07 руб.)</i> <i>СП. (5696,04 руб.): 50% от ФОТ (11392,07 руб.)</i>	1,2	7909,97 7877,61	32,36 33,55	9491,96	9453,13	38,83 40,26	85,3	102,36
2	<b>ТЕРр65-02-01</b>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (5317,69 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (7644,75 руб.)</i> <i>СП. (3822,38 руб.): 50% от ФОТ (7644,75 руб.)</i>	1	6369,99 6353,80	16,18 16,82	6369,99	6353,81	16,18 16,82	68,8	68,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ТЕР16-04-001-02</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (11959,07 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (11043,76 руб.)</i> <i>СП, (7791,37 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (11043,76 руб.)</i>	1,2	29313,85 7657,35	213,71 11,94	35176,61	9188,82	256,46 14,32	70,84	85,01
4	<b>ТЕР16-04-001-01</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (10382,01 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (9587,41 руб.)</i> <i>СП, (6763,92 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (9587,41 руб.)</i>	1	15263,11 7985,46	100,37 4,05	15263,11	7985,46	100,37 4,05	73,876	73,88
5	<b>ТЕР22-03-002-01</b>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (20753,09 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (18869,88 руб.)</i> <i>СП, (14275,06 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (18869,88 руб.)</i>	15	3407,83 546,82	2474,66 501,51	51117,47	8202,25	37119,9 7522,65	5,52	82,8
6	<b>ТЕР22-03-002-02</b>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (7138,61 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (6490,83 руб.)</i> <i>СП, (4910,31 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (6490,83 руб.)</i>	3,5	6204,19 807,73	3644,93 737,70	21714,67	2827,07	12757,24 2581,96	8,1535	28,54
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						139133,81	44010,54	50288,98 10180,06		441,39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						157993,72	52812,65	60346,78 12216,07		529,67
Накладные расходы						63474,82				
Сметная прибыль						43259,1				
<b>Итого по смете:</b>										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						41794,78				205,39
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						90842,34				190,67
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						132090,52				133,61
Итого						264727,64				529,67
В том числе:										
Материалы						44834,29				
Машины и механизмы						60346,78				
ФОТ						65028,72				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					63474,82				
	Сметная прибыль					43259,1				
	Временные 1,8%					4765,1				
	<b>Итого</b>					<b>269492,74</b>				
	Непредвиденные затраты 2%					5389,85				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>274882,59</b>				
	НДС 18%					49478,87				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>324361,46</b>				<b>529,67</b>

Составил: \_\_\_\_\_ З.И. Кононова

Проверил: \_\_\_\_\_ М.В. Пашкова