

Приложение №6 к муниципальному контракту

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

г.Тайшет. М-н им.Пахотищева дом 8
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Капремонт системы водоотведения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 192,940 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 38,522 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 329,58 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр65-02-03	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (3886,8 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (5587,69 руб.)</i> <i>СП. (2793,85 руб.): 50% от ФОТ (5587,69 руб.)</i>	0,45	10345,8 10297,20	48,6 50,37	4655,61	4633,74	21,87 22,67	111,5	50,18
2	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (6273,41 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (9018,7 руб.)</i> <i>СП. (4509,35 руб.): 50% от ФОТ (9018,7 руб.)</i>	0,95	7909,97 7877,61	32,36 33,55	7514,47	7483,72	30,75 31,87	85,3	81,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (9467,61 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (8742,99 руб.)</i> <i>СП, (6168,18 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (8742,99 руб.)</i>	0,95	29313,85 7657,35	213,71 11,94	27848,15	7274,48	203,03 11,34	70,84	67,3
4	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 150 мм (100 м трубопровода) <i>6 511,83 = 5 513,83 - 46,00 x 99,8 + 56,00 x 99,8</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (4484,65 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (4141,41 руб.)</i> <i>СП, (2921,76 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4141,41 руб.)</i>	0,45	33844,77 7657,35	213,71 11,94	15230,14	3445,81	96,17 5,37	61,6	27,72
5	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (9684,77 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (8805,94 руб.)</i> <i>СП, (6661,69 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (8805,94 руб.)</i>	7	3407,83 546,82	2474,66 501,51	23854,82	3827,72	17322,62 3510,57	5,52	38,64
6	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (2447,53 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (2225,43 руб.)</i> <i>СП, (1683,54 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (2225,43 руб.)</i>	1,2	6204,19 807,73	3644,93 737,70	7445,03	969,28	4373,91 885,24	8,1535	9,78
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						86548,22	27634,75	22048,35 4467,06		274,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						96484,84	33161,7	26458,02 5360,47		329,58
Накладные расходы						36244,77				
Сметная прибыль						24738,37				
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						32067,5				157,46
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						68324,39				114,02
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						57076,09				58,1
Итого						157467,98				329,58
В том числе:										
Материалы						36865,12				
Машины и механизмы						26458,02				
ФОТ						38522,17				
Накладные расходы						36244,77				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					24738,37				
	Временные 1,8%					2834,42				
	Итого					160302,4				
	Непредвиденные затраты 2%					3206,05				
	Итого с непредвиденными					163508,45				
	НДС 18%					29431,52				
	ВСЕГО по смете					192939,97				329,58

Составил _____ 3.И. Кононова

Проверил _____ М.В. Пашкова