

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

г.Тайшет. М-н им.Пахотищева дом 26.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капремонт системы водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 169,795 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 37,107 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 299,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (3190,61 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (4586,85 руб.) СП, (2293,43 руб.): 50% от ФОТ (4586,85 руб.)	0,6	6369,99 6353,80	16,18 16,82	3821,99	3812,28	9,71 10,09	68,8	41,28
2	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (6603,6 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (9493,39 руб.) СП, (4746,7 руб.): 50% от ФОТ (9493,39 руб.)	1	7909,97 7877,61	32,36 33,55	7909,97	7877,61	32,36 33,55	85,3	85,3
3	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (6229,22 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (5752,46 руб.) СП, (4058,36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (5752,46 руб.)	0,6	15263,11 7985,46	100,37 4,05	9157,87	4791,28	60,22 2,43	73,876	44,33

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (996,59 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (920,31 руб.)</i> <i>СП, (649,28 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (920,31 руб.)</i>	0,1	29313,85 7657,35	213,71 11,94	2931,38	765,73	21,37 1,19	70,84	7,08
5	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, ревизий (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (17986,02 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (16353,9 руб.)</i> <i>СП, (12371,73 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (16353,9 руб.)</i>	13	3407,83 546,82	2474,66 501,51	44301,8	7108,62	32170,58 6519,63	5,52	71,76
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						68123,01	24355,52	32294,24 6566,89		249,75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						79452,96	29226,62	38753,09 7880,27		299,7
Накладные расходы						35006,02				
Сметная прибыль						24119,48				
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						30912,68				151,9
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						25150,39				61,69
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						82515,39				86,11
Итого						138578,46				299,7
В том числе:										
Материалы						11473,25				
Машины и механизмы						38753,09				
ФОТ						37106,89				
Накладные расходы						35006,02				
Сметная прибыль						24119,48				
Временные 1,8%						2494,41				
Итого						141072,87				
Непредвиденные затраты 2%						2821,46				
Итого с непредвиденными						143894,33				
НДС 18%						25900,98				
ВСЕГО по смете						169795,31				299,7

Составил _____ З.И. Кононова

Проверил _____ М.В. Пашкова