

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

г.Тайшет. Ул.Андреева дом 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт системы канализации.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 76,373 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 13,933 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 104,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (2311,26 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (3322,68 руб.)</i> <i>СП, (1661,34 руб.): 50% от ФОТ (3322,68 руб.)</i>	0,35	7909,97 7877,61	32,36 33,55	2768,49	2757,16	11,33 11,74	85,3	29,86
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (3488,06 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (3221,1 руб.)</i> <i>СП, (2272,49 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (3221,1 руб.)</i>	0,35	29313,85 7657,35	213,71 11,94	10259,85	2680,07	74,8 4,18	70,84	24,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, ревизий (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (6087,57 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (5535,16 руб.)</i> <i>СП, (4187,35 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (5535,16 руб.)</i>	4,4	3407,83 546,82	2474,66 501,51	14994,46	2405,99	10888,51 2206,64	5,52	24,29
4	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (2039,6 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (1854,52 руб.)</i> <i>СП, (1402,94 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (1854,52 руб.)</i>	1	6204,19 807,73	3644,93 737,70	6204,19	807,73	3644,93 737,70	8,1535	8,15
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						34226,99	8650,95	14619,57 2960,26		87,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						38881,09	10381,13	17543,49 3552,32		104,51
Накладные расходы						13926,48				
Сметная прибыль						9524,12				
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						7294,79				35,83
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						16571,37				29,75
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						38465,53				38,93
Итого						62331,69				104,51
В том числе:										
Материалы						10956,47				
Машины и механизмы						17543,49				
ФОТ						13933,45				
Накладные расходы						13926,48				
Сметная прибыль						9524,12				
Временные 1,8%						1121,97				
Итого						63453,66				
Непредвиденные затраты 2%						1269,07				
Итого с непредвиденными						64722,73				
НДС 18%						11650,09				
ВСЕГО по смете						76372,82				104,51

Составил _____ З.И. Кононова

Проверил _____ М.В. Пашкова