

Приложение №3 к муниципальному контракту

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

г.Тайшет. М-н "Новый" дом 19/2.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капремонт системы водоотведения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 198,222 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 36,386 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 269,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (1595,32 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (2293,44 руб.)</i> <i>СП. (1146,72 руб.): 50% от ФОТ (2293,44 руб.)</i>	0,3	6369,99 6353,80	16,18 16,82	1911	1906,15	4,85 5,05	68,8	20,64
2	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (3962,16 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (5696,03 руб.)</i> <i>СП. (2848,02 руб.): 50% от ФОТ (5696,03 руб.)</i>	0,6	7909,97 7877,61	32,36 33,55	4745,98	4726,56	19,42 20,13	85,3	51,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (5979,53 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (5521,88 руб.)</i> <i>СП, (3895,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (5521,88 руб.)</i>	0,6	29313,85 7657,35	213,71 11,94	17588,31	4594,41	128,23 7,16	70,84	42,5
4	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (3114,61 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (2876,23 руб.)</i> <i>СП, (2029,18 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2876,23 руб.)</i>	0,3	15263,11 7985,46	100,37 4,05	4578,93	2395,64	30,11 1,22	73,876	22,16
5	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (13835,4 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (12579,92 руб.)</i> <i>СП, (9516,71 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (12579,92 руб.)</i>	10	3407,83 546,82	2474,66 501,51	34078,31	5468,17	24746,6 5015,10	5,52	55,2
6	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (8158,42 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (7418,09 руб.)</i> <i>СП, (5611,79 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (7418,09 руб.)</i>	4	6204,19 807,73	3644,93 737,70	24816,76	3230,93	14579,7 2950,81	8,1535	32,61
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						87719,29	22321,86	39508,91 7999,47		224,29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						100085,44	26786,23	47410,69 9599,37		269,14
Накладные расходы						36645,45				
Сметная прибыль						25048,1				
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						17540,59				86,18
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						38615,95				77,59
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						105622,45				105,37
Итого						161778,99				269,14
В том числе:										
Материалы						25888,52				
Машины и механизмы						47410,69				
ФОТ						36385,6				
Накладные расходы						36645,45				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					25048,1				
	Временные 1,8%					2912,02				
	Итого					164691,01				
	Непредвиденные затраты 2%					3293,82				
	Итого с непредвиденными					167984,83				
	НДС 18%					30237,27				
	ВСЕГО по смете					198222,1				269,14

Составил _____ З.И. Кононова

Проверил _____ М.В. Пашкова