

г. Тайшет. М-н им.Пахотищева дом 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капремонт системы водоотведения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 294,576 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 57,313 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 475,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР. (5943,24 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (8544,05 руб.) СП. (4272,03 руб.): 50% от ФОТ (8544,05 руб.)	0,9	7909,97 7877,61	32,36 33,55	7118,97	7089,84	29,13 30,20	85,3	76,77
2	ТЕРр65-02-03	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР. (8637,32 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (12417,08 руб.) СП. (6208,54 руб.): 50% от ФОТ (12417,08 руб.)	1	10345,8 10297,20	48,6 50,37	10345,8	10297,2	48,6 50,37	111,5	111,5
3	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР. (8969,3 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (8282,82 руб.) СП. (5843,53 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (8282,82 руб.)	0,9	29313,85 7657,35	213,71 11,94	26382,46	6891,61	192,34 10,74	70,84	63,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Гранд-СМЕТА ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 150 мм (100 м трубопровода) $6\ 511,83 = 5\ 513,83 - 46,00 \times 99,8 + 56,00 \times 99,8$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (9965,91 руб.): 128%*(0,94*0,9) от ФОТ (9203,15 руб.) СП, (6492,82 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (9203,15 руб.)	1	33844,77 7657,35	213,71 11,94	33844,77	7657,35	213,71 11,94	61,6	61,6
5	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (12590,21 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (11447,73 руб.) СП, (8660,21 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (11447,73 руб.)	9,1	3407,83 546,82	2474,66 501,51	31011,26	4976,03	22519,41 4563,74	5,52	50,23
6	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54 НР, (8158,42 руб.): 130%*(0,94*0,9) от ФОТ (7418,09 руб.) СП, (5611,79 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (7418,09 руб.)	4	6204,19 807,73	3644,93 737,70	24816,76	3230,93	14579,7 2950,81	8,1535	32,61
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						133520,02	40142,96	37582,89 7617,80		396,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						149065,19	48171,55	45099,47 9141,36		475,76
Накладные расходы						54264,39				
Сметная прибыль						37088,91				
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						46018,86				225,92
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						94489,79				150,43
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						99909,84				99,41
Итого						240418,49				475,76
В том числе:										
Материалы						55794,17				
Машины и механизмы						45099,47				
ФОТ						57312,91				
Накладные расходы						54264,39				
Сметная прибыль						37088,91				
Временные 1,8%						4327,53				
Итого						244746,02				
Непредвиденные затраты 2%						4894,92				
Итого с непредвиденными						249640,94				
НДС 18%						44935,37				
ВСЕГО по смете						294576,31				475,76

Составил _____ З.И. Кононова
 Проверил _____ М.В. Пашкова